

**Przedmiar/obmiar robót**

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Obiekt: Obiekt: KABLOWA LINIA ENERGETYCZNA NN- DĘBLIN UL. KOPERNIKA</b>		
1. 1.	<b>Element: PRZEPUSTY KABLOWE</b>		
1. 1. 1.	KNNR 00-05-0701-0200	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 58x0.4x0.8=18.56 [ 18.5600 ]	18.5600
		Jm. m3	Razem: 18.5600
1. 1. 2.	KNNR 00-05-0701-0200	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 12x0.6x0.8=5.76 [ 5.7600 ]	5.7600
		Jm. m3	Razem: 5.7600
1. 1. 3.	KNNR 00-05-0701-0200	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 7x0.8x0.8=4.48 [ 4.4800 ]	4.4800
		Jm. m3	Razem: 4.4800
1. 1. 4.	KNNR 00-05-0705-0100	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - RURA AROT SRS75 [ 27.0000 ]	27.0000
		Jm. m	Razem: 27.0000
1. 1. 5.	KNNR 00-05-0705-0100	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - RURA AROT SRS110 [ 90.0000 ]	90.0000
		Jm. m	Razem: 90.0000
1. 1. 6.	KNNR 00-05-0705-0100	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - RURA AROT SRS160 [ 88.0000 ]	88.0000
		Jm. m	Razem: 88.0000
1. 1. 7.	KNNR 00-05-0702-0200	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat.III 18.56+5.76+4.48=28.8 [ 28.8000 ]	28.8000
		Jm. m3	Razem: 28.8000
1. 1. 8.	KNNR 00-01-0408-0200	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi [ 28.8000 ]	28.8000
		Jm. m3	Razem: 28.8000